

MINIPALE CINGOLATE



Nuove Minipale Cingolate CAT® Next Gen

Le Minipale Cingolate CAT® mantengono i medesimi sistemi e ausili di quelle gommate. Il sistema a carro cingolato garantisce livelli eccellenti di trazione, flottazione, stabilità e velocità per lavorare in una vasta gamma di applicazioni e condizioni del terreno. Le sospensioni a **BARRE TORSIONALI** indipendenti o E-bar, isolano il corpo cabina e non trasmettono tutte le irregolarità del terreno all'operatore. La telecamera posteriore, progettata per garantire completa visibilità a 360°, assicura la massima sicurezza in tutti gli spostamenti. Disponibili in versione **HF, XPS, XE** con prestazioni idrauliche senza precedenti. Disponibile su richiesta la possibilità di pilotare la macchina da remoto attraverso un **RADIOCOMANDO** che permette all'operatore di eseguire interventi anche nelle aree più pericolose, garantendo in ogni situazione la massima sicurezza.

DATI TECNICI SERIE D3

Modello	Tipologia di impianto idraulico	Leverismo	Potenza lorda (kW/hp)	Peso operativo/Carico nominale operativo (kg)	Parametri impianto idraulico (bar-l/min)	Larghezza alla benna (mm)
239D3	HF	sollevamento radiale	50.1/67.1	3.372/695 (35% carico di ribaltamento)	230/69	1.730

Disponibili in versione Canopy/Cabina (con riscaldamento o clima) ed impianto idraulico ausiliario per l'attrezzatura.

DATI TECNICI SERIE NEXT GEN

Modello	Tipologia di impianto idraulico	Leverismo	Potenza lorda (kW/hp)	Peso operativo/Carico nominale operativo (kg)	Parametri impianto idraulico (bar-l/min)	Larghezza alla benna (mm)
255	SF/HF/XPS	sollevamento verticale	55.4/74.3	4.345/1.133 (35% carico di ribaltamento)	vedi sotto**	1.730/1.883*
265	XPS	sollevamento verticale	55.2/74.3	4.759/1.280 (35% carico di ribaltamento)	280/129	2.036
275	XPS	sollevamento verticale	82/110	5.625/1.933 (35% carico di ribaltamento)	280/128	2.036
275	XE	sollevamento verticale	91/122	5.763/1.908 (35% carico di ribaltamento)	310/150	2.036
285	XPS	sollevamento verticale	81/111	6.122/2.023 (35% carico di ribaltamento)	280/129	2.188
285	XE	sollevamento verticale	91/134	6.200/2.050 (35% carico di ribaltamento)	310/150	2.188

** Tipologia di impianto idraulico per la 255: **SF**= pressione 241 bar, portata 86 l/min **HF**= pressione 241 bar, portata 113 l/min **XPS**= pressione 280 bar, portata 113 l/min
* Il passaggio da SF a HF è possibile tramite sblocco elettronico - pacchetto SEA optional. Non è invece possibile passare da HF a XPS.

SF= Standard Flow **HF**= High Flow **XPS**= Extreme Pressure System **XE**= Extreme Hydraulic Power

Allestimento di serie sulle Minipale Next Gen: cabina con clima, sedile a sospensione pneumatico riscaldato, attacco rapido idraulico, joystick e monitor avanzati